

REKONSTRUKCE VÝROBNÍHO AREÁLU SE-MI TECHNOLOGY, a.s.



Rekonstrukce, novostavba

Objednatel: SE-MI Technology, a.s.

Místo stavby: Ostrava

Realizace: 01/2010-12/2010

Finanční objem: 62,2 mil. Kč bez DPH

Jednalo se o realizaci celkem 16 objektů výrobního areálu společnosti SE-MI Technology, a.s., při které vzniklo 1 800m² nových výrobních a kancelářských prostor. Nově byly vybudovány dvě moderní výrobní haly o rozměrech 36 x 15 x 9,9m a 48 x 17,2 x 12,1m, ve kterých byly instalovány moderní pracoviště svářečů a jeřáby o nosnosti od 10 do 12,5t. V rámci realizace projektu byly provedeny i objekty vnitro-areálové infrastruktury např. přípojky NN, kanalizací, požární vody, plynu a také nové komunikace.

Tato stavba byla spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

